

附件

永春县桂洋镇新岭村等 3 个村农村饮水安全巩固提升工程主要建设内容

乡镇	村	现状年受益人口(人)	规划年受益人口(人)	供水规模(吨/天)	水源及其构筑物	输水管道管径/长度(mm/m)	净水设备		其他设备	清水池容积(m ³)	配水管管径/长度(mm/m)	入户管合计(mm/m)	新建管网合计(mm/m)
							设备	处理能力(吨/小时)					
桂洋	新岭	800	800	110.40	地下水	De40/550	\	\	消毒剂投加器 1 台	50m ³	De20 ~ 75/3870	De20/3200	De20 ~ 75/7620
外山	草洋	860	860	118.68	地下水	De40/480	\	\	消毒剂投加器 2 台	2 座各 30m ³	De32 ~ 63/7130	De20/2580	De20 ~ 63/10190
蓬壶	联星	2168	2168	290.00	地表水、地下水	De40-50/1720	净水器 1 台	5	消毒剂投加器 3 台	改造 3 座各 50m ³	De20 ~ 90/7995	De20/10000	De20 ~ 90/19715