

水利部办公厅文件

办监督〔2022〕33 号

水利部办公厅关于印发《小水电站运行安全风险隐患排查整治实施方案》等 3 个方案的通知

各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),新疆生产建设兵团水利局,各流域管理机构,部直属有关单位:

根据《水利部、国家能源局关于全面开展水电站等水利设施风险隐患排查整治工作的通知》(水监督〔2022〕50 号)有关安排,水利部制定了《小水电站运行安全风险隐患排查整治实施方案》《水库、水闸和堤防工程运行安全风险隐患排查整治实施方案》《在建水利工程度汛风险隐患排查整治实施方案》,现印发给你们,请认真执行。

(此页无正文)



小水电站运行安全风险隐患 排查整治实施方案

根据《水利部、国家能源局关于全面开展水电站等水利设施风险隐患排查整治工作的通知》（水监督〔2022〕50号）有关安排，由水利部农水水电司牵头组织，在全国范围内开展小水电站运行安全风险隐患排查整治，具体实施方案如下。

一、排查整治范围

全国小水电站运行安全。

二、重点内容

（一）挡水堰坝、压力管道（压力钢管）、调压设施、压力前池、厂房、闸门等构（建）筑物和金属结构是否存在安全隐患。

（二）防汛备用电源是否按规定配备，特种设备是否定期检验。

（三）应急预案是否编制、报批、演练，检修安全防范措施是否到位，“两票三制”是否执行，消防器材、应急（防汛）物资、绝缘装备等安全工器具是否配备齐全。

（四）特种作业人员，特别是运行和检修人员是否持证上岗。

（五）电站安全生产主体责任、监管责任、行政责任等安全主体责任是否落实，责任人是否公示。

三、工作组织

(一)全面自查。县级水行政主管部门要立即动员部署，组织辖区内小水电站进行全面自查，建立风险隐患台账和整改清单并留储备查。对于大坝较高、“头顶一盆水”、设计水头较高、溃坝容易造成人员伤亡或重大财产损失的电站，要建立省、市、县重点监管名录。

(二)重点抽查。对纳入重点名录的电站，省级、市级水行政主管部门分别按照不少于10%、20%的比例进行重点抽查，建立抽查台账。

(三)督促检查。水利部组织各流域管理机构等单位，采用明察暗访的形式，对不少于500座纳入重点监管名录的电站进行抽查，检查排查整治情况和责任制落实情况，印发“一省一单”，视情况实施责任追究。

(四)分析总结。地方各级水行政主管部门要对此次排查整治发现的问题进行全面总结，针对问题清单，制定详细的整改方案，逐一整改落实。水利部将根据自查、抽查和督促检查结果，系统分析梳理发现的问题，督促闭环整改。

县级自查和省、市级抽查情况，应当按要求录入“小水电风险隐患排查整治系统”(ncslsdhyst.mwr.cn)，整改情况应当及时在系统更新，省、市级水行政主管部门负责辖区内系统填报信息审核。“小水电风险隐患排查整治系统”使用要求和咨询请添加QQ运维群(号码：369401549、348296701)。

四、有关要求

（一）高度重视。地方各级水行政主管部门要充分认识排查整治工作的重要性和必要性，全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述并向生产经营单位宣贯，督促水电站主要负责人认真开展自查和整改，防范化解风险隐患。

（二）加强部门协作。地方各级水行政主管部门要主动加强与发改、经信等部门的沟通联系，对于其他部门管理的水电站，牵头组织做好排查整治方案，联合开展排查整治，并做好电站信息、排查整治结果、问题整改落实等信息共享。

（三）严格落实检查责任。各省级、市级水行政主管部门和流域管理机构等单位要依法依规严格开展抽查，细化检查内容和方式，充分发挥专家的技术支撑作用，落实“谁检查、谁负责”“谁签字、谁负责”要求，并形成检查台账。要实行组长负责制，检查人员经业务培训并严格执行工作要求，确保工作质量和效率。

（四）限期整改销号。地方各级水行政主管部门对此次排查整治专项行动发现的问题，要分级建立问题台账清单，能够立行立改的，督促尽快整改销号；不能立行立改的，持续跟踪督促落实整改措施、责任人及完成时限，限期整改销号；限期整改不到位的，按程序解列。

（五）建立长效机制。地方各级水行政主管部门要巩固排查整治专项行动成果，压实压紧水电站安全生产主体责任、监管责任、行政责任；将水电站安全生产监管关口前移，定

期进行安全生产风险评估（含危险源辨识与风险评价），并公布结果进行预警，不断强化风险隐患排查治理；强化安全生产监管制度建设，实现安全生产监管工作常态化、规范化、信息化；推进水电站安全生产标准化建设，做好示范引领。

请各省级水行政主管部门于2022年4月15日前组织完成全面自查和重点抽查，在“小水电风险隐患排查整治系统”中填报小水电站风险隐患排查表（见附表1），并将排查整治报告及小水电站风险隐患情况汇总表（见附表2）、小水电站重点监管名录汇总表（见附表3）报送水利部农水水电司，抄送水利部监督司，报告应包括工作组织情况、自查和抽查情况、发现问题情况（类型和数量）、整改完成情况等，未整改完成的问题应当明确完成时限、责任人和下一步措施。请各流域管理机构等单位于2022年5月31日前完成督促检查，并将督促检查报告及发现问题清单报送水利部农水水电司，抄送水利部监督司。

联系人及电话：张斌（农水水电司） 010-63202936

崔鹏程（监督司） 010-63202517

李磊（信息中心） 010-63203530

- 附表：1. 小水电站风险隐患排查表
2. 小水电站风险隐患情况汇总表
3. 小水电站重点监管名录汇总表

附表 1

小水电站风险隐患排查表

填报人:

时间: 年 月 日

基本 信息	电站名称		统计代码	
	电站联系人姓名		联系电话	
	行政村名	_____县_____镇(乡、街道)_____村		
	所在位置	坝址经度 东经 _____° ' " 纬度 北纬 _____° ' " 厂房经度 东经 _____° ' " 纬度 北纬 _____° ' "		
	所在河流			
	首次建成时间	_____年_____月	技改投产时间	_____年_____月
	所有制性质	☐ 民营 ☐ 国有 ☐ 其他		
	开发方式	☐ 引水式 ☐ 混合式 ☐ 坝后式 ☐ 河床式		
	装机容量(铭牌数据)	(____kW×____台) + (____kW×____台) + (____kW×____台)		
	最大坝高	_____m		
	总库容	_____万 m ³		
	设计水头	_____m		
	主坝坝型	☐ 土石坝 ☐ 混凝土坝 ☐ 堆石坝 ☐ 其他		
	综合利用情况	☐ 发电为主 ☐ 综合利用为主		
	大坝安全鉴定 (库容 10 万 m ³ 以上)	☐ 是 ☐ 否 最近鉴定时间: _____年 _____月		
	大坝安全评估 (库容 10 万 m ³ 以下)	☐ 是 ☐ 否 最近评估时间: _____年 _____月		
	是否开展除险加固	☐ 是 ☐ 否		
	是否为“头顶一盆水” 电站(库容 1 万 m ³ 以上且坝高 5m 以上, 下游比降较大, 且溃坝 1km 以内可能造成人员伤亡或重大财产损失)	☐ 是 ☐ 否		

水工建筑物 和金属结构	工程问题	挡水堰坝是否有明确缺陷	☐ 是	☐ 渗漏 ☐ 变形 ☐ 其他_____		
			☐ 否			
			上传佐证图片			
		调压设施是否有明显缺陷	☐ 无调压设施			
			☐ 渗漏 ☐ 变形 ☐ 其他_____			
			☐ 否			
			上传佐证图片			
		压力管道、镇支墩是否有明显缺陷	☐ 是	☐ 变形 ☐ 开裂 ☐ 其他_____		
			☐ 否			
			上传佐证图片			
		压力钢管(含阀组)是否有明显缺陷	☐ 是	☐ 变形 ☐ 锈蚀 ☐ 未定期检验 ☐ 其他_____		
			☐ 否			
			上传佐证图片			
		压力前池是否有明显缺陷	☐ 是	☐ 渗漏 ☐ 塌陷 ☐ 其他_____		
			☐ 否			
			上传佐证图片			
		闸门(工作、检修、事故、尾水闸门)是否有明显缺陷	☐ 是	☐ 变形 ☐ 锈蚀 ☐ 磨损 ☐ 其他_____		
			☐ 否			
			厂房是否有明显缺陷	☐ 是	☐ 变形 ☐ 裂缝 ☐ 渗漏 ☐ 边坡失稳 ☐ 其他_____	
		☐ 否				
		设备设施	防汛备用电源是否满足要求	☐ 是		
				☐ 否	情况说明: ☐ 发电机位置低 ☐ 不能启动 ☐ 其他_____	
			特种设备是否定期检验	☐ 是		
				☐ 否	情况说明:	
安全管理	应急预案情况	已编制: ☐ 是 ☐ 否				
		已报批: ☐ 是 ☐ 否				
		已演练: ☐ 是 ☐ 否				

安全管理	检修安全防范措施是否到位： ☐ 是 ☐ 否		是否建立隐患排查台账： ☐ 是 ☐ 否		
	挡水堰坝是否有视频监控设施	☐ 是	厂坝间通讯是否通畅	☐ 是	
		☐ 否		☐ 否	
	两票（操作票、工作票）是否执行： ☐ 是 ☐ 否		三制（交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验及轮换制）是否执行： ☐ 是 ☐ 否		
	消防器材配备是否规范	☐ 是	应急（防汛）物资配备是否齐全	☐ 是	
		☐ 否		☐ 否	
	油气储存是否规范	☐ 是	绝缘等安全工器具是否配备齐全	☐ 是	
		☐ 否		☐ 否	
警示标识、安全防护设施设置是否规范	☐ 是	作业场所是否设置安全护栏、警示牌并划定隔离带	☐ 是		
	☐ 否		☐ 否		
运行人员	电站日常运行、检修人员数量		_____人	其中持证上岗人数：_____人	
安全主体责任落实	安全生产主体责任	已明确责任人	☐ 是（姓名：_____手机：_____） ☐ 否		
		已公示	☐ 是 ☐ 否		
		履责情况	☐ 好 ☐ 存在一定问题（具体问题： ☐ 联系不上 ☐ 不清楚工作职责 ☐ 不清楚电站基本情况和运行状况 ☐ 不了解重大危险源和安全隐患 ☐ 不了解安全管理（防汛）应急预案等内容）		
	安全生产监管责任	已明确责任人（单位）	☐ 是（单位：_____姓名：_____职务：_____手机：_____） ☐ 否		
		已公示	☐ 是 ☐ 否		
		履责情况	☐ 好 ☐ 存在一定问题（具体问题： ☐ 联系不上 ☐ 不清楚工作职责 ☐ 未定期到现场监督检查 ☐ 不了解电站重大安全隐患 ☐ 不了解安全管理（防汛）应急预案等内容）		
	安全生产行政责任	已明确责任人	☐ 是（单位：_____姓名：_____职务：_____手机：_____） ☐ 否		
		已公示	☐ 是 ☐ 否		
		履责情况	☐ 好 ☐ 存在一定问题（具体问题： ☐ 联系不上 ☐ 不清楚工作职责 ☐ 未定期到现场监督检查 ☐ 不了解电站重大风险隐患和危害 ☐ 不了解安全管理（防汛）应急预案等内容）		
	其他需要说明的情况				

备注：系统自动生成的信息请核实，其他信息请填报。

小水电站重点监管名录汇总表

序号	市	县	电站名称	装机 (kW)	库容 (万 m ³)	是否安全鉴定 填是或否	是否安全评估 填是或否	列入重点监管名录的原因			
								水头超过 100m 填具体数值 (m)	坝高超过 30m 填具体数值 (m)	头顶一盆水 填是或否	其他 具体说明
1											
2											
3											
4											
5											
.....											

填报单位:

填报人:

填报时间:

年 月 日

水库、水闸和堤防工程运行安全风险隐患 排查整治实施方案

根据《水利部、国家能源局关于全面开展水电站等水利设施风险隐患排查整治工作的通知》（水监督〔2022〕50号）有关安排，由水利部运管司牵头组织，在全国范围内开展水库、水闸和堤防工程运行安全风险隐患排查整治，具体实施方案如下。

一、排查整治范围

本次排查范围为全国现有水库、水闸和堤防工程运行安全。各地区要针对防汛薄弱环节，组织对辖区内所有水库、水闸和堤防工程逐一进行自查自纠，全面覆盖、不留死角，紧盯关键区域、重要工程和重点部位，深入排查工程实体和运行管理中存在的安全隐患。

二、重点内容

（一）安全管理责任。水库工程重点排查是否严格落实以地方人民政府行政首长负责制为核心的水库大坝安全责任制，明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人；小型水库是否落实防汛行政、技术、巡查“三个责任人”。水闸、堤防工程重点排查是否落实地方政府的防汛行政责任、主管部门的安全监督责任和管理单位的安全主体责任，防汛安全责任是否落实到岗到人。

(二) 工程实体。全面排查水库、水闸和堤防工程存在的安全隐患。重点排查水库大坝、泄洪设施、放空设施，水闸闸室、闸门、启闭设备，堤防险工险段、穿堤建筑物等关键部位，水库溢洪道堵塞、侵占、设障等问题。

(三) 度汛安全管理。全面排查水库、水闸和堤防工程度汛准备工作情况，重点检查防汛道路、通讯、预警等设施情况，汛期调度方案（运用计划）、防汛抢险应急预案编制及批复（备案）情况，应急抢险队伍落实情况，防汛物资、设备储备和管理情况，应急培训和演练开展情况，以及病险水库、水闸限制运用措施落实情况。

三、工作组织

(一) 地方全面排查和整改。各省级水行政主管部门组织开展本地区水库、水闸和堤防工程安全隐患排查工作，对照安全隐患排查问题清单（见附表1），全面排查安全隐患，建立问题台账，制定整改措施，明确整改责任单位和整改时限，确保整改到位。能立即整改的要立行立改；对于汛前不能完成整改，要制定限制运用措施和应急处置预案，保证工程度汛安全。

部直属有关单位组织开展直管工程的安全隐患排查和整改。

(二) 水利部抽查。在地方各级水行政主管部门对辖区内水库、水闸和堤防进行全面排查整治的基础上，水利部组织各流域管理机构等单位对地方上报隐患排查整治发现问

题的水库、水闸和堤防工程，对照问题台账和整改情况，按照不少于 10% 的比例，采取“四不两直”方式进行抽查。各流域管理机构以“一省一单”形式向省级水行政主管部门通报抽查情况，对隐患排查、整改不力的，责成省级水行政主管部门进行追责问责。

水利部督查办对直管水库、水闸工程实行全覆盖检查，对隐患排查整治发现问题的堤防工程进行抽查，按照有关监督检查办法实施责任追究。

四、有关要求

（一）强化责任落实。排查整治工作涉及范围广、工程数量多，时间紧、任务重，各地区各单位要进一步提高政治站位，充分认识此项工作的重要性和紧迫性，切实把汛前安全隐患排查整治作为当前一项重大政治任务抓紧抓实。加强组织领导，层层落实责任，按要求全面开展排查，加强问题整改，消除水库、水闸和堤防工程安全隐患，保障人民群众的生命和财产安全。

（二）确保进度质量。各地区各单位要抓紧制定排查整治工作方案，细化工作措施和完成时限，按照时间节点，完成排查任务。对照问题台账，抓紧实施整改，实行销号管理，做到整改不及时绝不放过、整改不到位绝不放过。按照规定时间节点，及时上报排查整治情况。

（三）加强督促指导。各省级水行政主管部门要督促本辖区市县组织开展排查整治工作，加大对重点单位、重点工

程和薄弱环节的监督指导，对排查出的重大安全隐患实行挂牌督办，跟踪督促有关单位按时限整改到位，对工作不力的要予以严肃追责问责。各流域管理机构要加强本流域各地区排查整治工作的督促指导。

请各省级水行政主管部门和部直属有关单位于2022年4月15日前将排查整治报告（报告编写建议提纲见附表2）和安全隐患及整改情况汇总表（见附表3）报送水利部运管司，抄送水利部监督司、建安中心。各流域管理机构、水利部督查办于2022年5月31日前完成抽查工作，并将抽查情况报告及发现问题清单报送水利部运管司，抄送水利部监督司、建安中心。

联系人及电话：吴云星、曹伟（运管司）010-63204987、2682

孙武安（监督司）010-63202782

许浩（建安中心）010-63207324、7333

附表：1. 安全隐患排查问题清单

2. 排查整治工作情况报告编写建议提纲

3. 安全隐患及整改情况汇总表

附表 1

安全隐患排查问题清单（水库工程）

序号	排查项目	重点排查内容
（一）安全管理责任		
1	水库大坝安全责任制	① 是否落实
2	小型水库防汛“三个责任人”	② 是否落实 ③ 是否接受培训
（二）工程实体		
3	挡水建筑物	④ 是否存在影响坝体安全的问题，包括裂缝、漏洞、坍塌滑坡等，出水浑浊、管涌等异常渗漏情况 ⑤ 护坡是否存在破坏、缺失现象，排水设施是否淤堵、损坏 ⑥ 防浪墙是否有错动、高程不够等情况 ⑦ 近坝库岸是否存在不稳定边坡
4	泄水建筑物	⑧ 是否有泄水建筑物 ⑨ 是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患 ⑩ 是否存在人为设障、加设子堰、堵塞、侵占等现象 ⑪ 闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常使用
5	放水建筑物	⑫ 放水建筑物是否能够正常使用 ⑬ 是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患 ⑭ 出口段水流是否有杂物带出、浑浊等情况 ⑮ 闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常启闭
6	工程管理、保护范围内禁止性行为	⑯ 工程管理和保护范围内是否有违章建筑 ⑰ 工程管理和保护范围内是否有危害工程安全的活动
（三）度汛安全管理		
7	管理设施	⑱ 是否按要求设置备用电源，能否正常使用 ⑲ 防汛道路是否满足防汛抢险通车要求 ⑳ 通讯设施是否满足防汛抢险要求 ㉑ 是否配备必要的预警设施，预警设施是否完好
8	雨水情测报设施	㉒ 是否配备雨水情测报设施 ㉓ 设施是否完好，是否能够准确获取数据 ㉔ 特征水位标识是否清晰准确
9	控制运用	㉕ 是否制定汛期调度方案（运用计划）并按要求批复（备案） ㉖ 是否制定闸门及启闭机操作规程并明示
10	度汛措施	㉗ 是否编制或修订应急预案并按要求批复（报备） ㉘ 是否建立汛情、险情通报和应急处置机制 ㉙ 是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练
11	病险水库	㉚ 是否落实限制运用措施

安全隐患排查问题清单（水闸工程）

序号	排查项目	重点排查内容
(一) 安全管理责任		
1	管护主体	① 是否落实管护主体和管护人员
2	安全度汛责任	② 是否落实地方政府防汛行政责任 ③ 是否落实主管部门安全监管责任 ④ 是否落实管理单位安全主体责任
(二) 工程实体		
3	闸室	⑤ 闸室结构（闸墩、底板、边墙等）及两岸连接建筑物是否存在倾斜、开裂、不均匀沉降等异常现象 ⑥ 消能防冲及防渗排水设施是否完好，是否能正常运行
4	管理范围内上下游河道及其他建筑物	⑦ 上下游河道是否存在影响安全运行的冲刷或淤积 ⑧ 其他建筑物是否存在影响水闸安全运行的缺陷
5	闸门	⑨ 闸门是否能正常运用 ⑩ 闸门、门槽是否存在变形、卡阻、锈蚀、破损等现象 ⑪ 闸门其他部件是否存在缺陷
6	启闭设备及机电设备	⑫ 启闭设备是否完好，是否能够正常运行 ⑬ 机电设备是否完好，是否能够正常运行 ⑭ 备用电源是否完好可靠
7	工程管理、保护范围内禁止性行为	⑮ 工程管理和保护范围内是否有违章建筑 ⑯ 工程管理和保护范围内是否有危害工程安全的活动
8	病险水闸	⑰ 病险水闸是否落实控制运用措施和应急处置措施
(三) 度汛安全管理		
9	管理设施	⑱ 防汛道路是否满足防汛抢险通车要求 ⑲ 通讯设施是否满足防汛抢险要求 ⑳ 是否配备必要的预警设施，预警设施是否完好
10	控制运用	㉑ 是否制定控制运用计划并按要求批复（备案） ㉒ 是否制定闸门及启闭机操作规程并明示 ㉓ 是否建立闸门操作运行值班制度并有效执行
11	度汛措施	㉔ 是否编制或修订防汛抢险应急预案并按要求批复（报备） ㉕ 是否建立汛情、险情通报和应急处置机制 ㉖ 是否落实防汛抢险队伍 ㉗ 是否落实防汛抢险物资和设备 ㉘ 是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练

安全隐患排查问题清单（堤防工程）

序号	排查项目	重点排查内容
(一) 安全管理责任		
1	管护主体	① 是否落实管护主体和管护人员
2	安全度汛责任	② 是否落实地方政府防汛行政责任 ③ 是否落实主管部门安全监管责任 ④ 是否落实管理单位安全主体责任
(二) 工程实体		
3	堤身	⑤ 堤身是否存在裂缝、塌陷、隆起、滑坡等异常现象 ⑥ 堤脚是否存在隆起、下沉、残缺、冲刷等现象 ⑦ 防渗、截水、排水设施是否完好，排水是否通畅 ⑧ 草皮护坡是否缺损，是否有高杆杂草或灌木 ⑨ 是否存在白蚁等害堤动物洞穴和活动痕迹，是否采取防治措施
4	堤岸防护	⑩ 堤岸防护工程是否完好，是否存在裂缝、塌陷、破坏等异常情况
5	穿（跨、临）堤建筑物	⑪ 穿（跨、临）堤建筑物是否完好，是否能安全运用 ⑫ 穿（跨、临）堤建筑物与堤防接合部位是否存在渗水、裂缝、不均匀沉降等异常现象 ⑬ 穿堤涵闸能否正常启闭，是否存在安全隐患
6	险工险段	⑭ 是否开展险工险段排查，险工险段情况是否清楚，是否制定针对性安全管理措施
7	工程管理、保护范围内禁止性行为	⑮ 工程管理和保护范围内是否有违章建筑 ⑯ 工程管理和保护范围内是否有危害工程安全的活动
(三) 度汛安全管理		
8	管理设施	⑰ 上堤道路和堤顶交通道路是否满足防汛抢险通车要求 ⑱ 通讯设施是否满足防汛抢险要求
9	限制运用	⑲ 带病运行工程是否落实限制运用措施和应急处置措施
10	度汛措施	⑳ 是否编制或修订防汛抢险应急预案并按要求批复（报备） ㉑ 是否建立汛情、险情通报和应急处置机制 ㉒ 是否落实防汛抢险队伍 ㉓ 是否落实防汛抢险物资和设备 ㉔ 是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练

附表 2

排查整治工作情况报告编写建议提纲

一、组织实施情况

××省（自治区、直辖市）辖区内共有水库××座、堤防××段、水闸××座。××月—××月，本省已完成辖区内全部水利工程运行安全风险隐患排查工作。（如未全部完成：××月—××月，本省合计对水库××座（占×%）、堤防××公里（占×%）、水闸××座（占×%）开展运行安全风险隐患排查，未完成辖区内全部水利工程运行安全风险隐患排查工作的原因。）

二、排查发现安全隐患情况

（一）总体情况

1. 安全管理责任落实情况

按工程类型分别叙述各类工程落实安全管理责任有关情况，重点叙述水库大坝安全责任制与防汛责任人落实情况。（如：全省××座水闸中，落实防汛行政责任人的有××座（占×%），未落实的有××座（占×%）。防汛行政责任人履职情况好的有××座（占×%），履职情况基本到位的有××座（占×%），履职情况差的有××座（占×%）。）

2. 工程实体隐患情况

按工程类型分别叙述各类工程实体隐患有关情况，重点

叙述水库大坝、泄洪设施、放空设施，水闸闸室、闸门、启闭设备以及堤防险工险段、穿堤建筑物等关键部位安全隐患情况与水库溢洪道堵塞、侵占、设障等问题。（如：全省××座水库中，水库大坝、泄洪设施、放空设施等建筑物完好的有××座（占×%），有安全隐患的有××座（占×%）。）

3. 度汛安全管理情况

按工程类型分别叙述各类工程度汛安全管理工作有关情况，重点叙述防汛道路、通讯、预警等设施情况，汛期调度方案（运用计划），防汛抢险应急预案编制及批复（备案）情况，应急抢险队伍落实情况，防汛物资、设备储备和管理情况，应急培训和演练开展情况，病险水库、水闸限制运用措施落实情况。

（二）发现的主要问题

梳理总结排查发现的主要问题类型、数量等，列举典型问题。（以文字简述，辅以图表形式表达）

排查共发现问题××个，其中安全管理责任落实隐患××个（占×%），工程实体隐患××个（占×%），度汛安全管理隐患××个（占×%）；重大安全隐患××个（占×%）。

1. 安全管理责任落实问题

汇总叙述隐患排查整治工作发现的安全管理责任落实问题。遴选5~7个典型问题进行重点介绍，并附佐证照片；其余放到安全隐患及整改情况汇总表中表述。

2. 工程实体问题

汇总叙述隐患排查整治工作发现的工程实体问题。遴选5~7个典型问题进行重点介绍，并附佐证照片；其余放到安全隐患及整改情况汇总表中表述。

3. 度汛安全管理问题

汇总叙述隐患排查整治工作发现的度汛安全管理问题。遴选5~7个典型问题进行重点介绍，并附佐证照片；其余放到安全隐患及整改情况汇总表中表述。

三、安全隐患整改情况

(一) 总体情况

××省(自治区、直辖市)本次排查共发现问题××个。截至××月××日，我省已完成全部安全隐患整改工作。(如未完成全部安全隐患整改工作：截至××月××日，我省已完成整改安全隐患××个(占×%)，未完成整改安全隐患××个(占×%)，主要原因为……。未完成整改安全隐患中安全管理责任落实隐患××个(占×%)，工程实体隐患××个(占×%)，度汛安全管理隐患××个(占×%)；做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的××个(占×%)，未做到“五落实”的××个(占×%)，主要原因为……。)

(二) 重大隐患整改情况

针对排查发现的重大隐患实施挂牌督办，逐个详述重大隐患整改情况。(以文字简述，辅以图表形式表达)

截至××月××日，××个重大隐患已完成整改××个(占×%)，未完成整改××个(占×%)，主要原因为……。

未完成整改重大隐患中安全管理责任落实隐患××个(占×%),工程实体隐患××个(占×%),度汛安全管理隐患××个(占×%);做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的××个(占×%),未做到“五落实”的××个(占×%),主要原因为.....)

1. 安全管理责任落实方面

2. 工程实体隐患方面

3. 度汛安全管理方面

四、经验总结

针对本省运行安全风险隐患排查发现的问题按类别进行分类统计;分地区、分类别进行分析总结,对普遍性、规律性问题进行研判,分析并总结问题产生的原因,总结经验。

五、改进措施

提出改进本省水利工程安全运行工作的针对性意见和建议。

安全隐患及整改情况汇总表（水库工程）

序号	水库名称	所在市县	所在流域	工程规模	坝型	坝高(m)	是否病险水库	安全隐患	整改情况		备注
									整改计划完成时间	整改责任单位	
1							填是或否	对应问题清单，结合每座工程实际排查情况，仅填写重点排查内容中序号，如①、②、⑥等			
2											
3											
4											
5											
.....											

填报单位：

填报人：

填报时间：

年 月 日

安全隐患及整改情况汇总表（水闸工程）

序号	水闸 名称	所在 市县	所在 流域	工程 规模	过闸 流量 (m ³ /s)	是否病险 水闸	安全隐患	整改情况		备注
								整改计划 完成时间	整改责任 单位	
1						填是或否	对应问题清单，结合每座工程实际排查情况，仅填写重点排查内容中序号， 如①、②、⑥等			
2										
3										
4										
5										
....										

填报单位：

填报人：

填报时间：

年 月 日

安全隐患及整改情况汇总表（堤防工程）

序号	堤防名称	所在市县	所在流域	所在河流 (湖泊、蓄滞洪区)	工程等级	安全隐患	整改情况		备注
							整改计划 完成时间	整改责任单位	
1						对应问题清单，结合每座工程实际排查情况， 仅填写重点排查内容中序号，如①、②、⑥等			
2									
3									
4									
5									
....									

填报单位:

填报人:

填报时间:

年 月 日

在建水利工程进度汛风险隐患 排查整治实施方案

根据《水利部、国家能源局关于全面开展水电站等水利设施风险隐患排查整治工作的通知》（水监督〔2022〕50号）有关安排，由水利部建设司牵头组织，在全国范围内开展在建水利工程进度汛风险隐患排查整治，具体实施方案如下。

一、排查整治范围

本次排查范围为全国主体工程已开工建设、尚未完成或已完成但尚未移交运行管理单位的全部在建水利工程。地方各级水行政主管部门对辖区内在建水利工程开展全覆盖、拉网式的度汛风险隐患排查，对发现的问题逐一整改落实，确保在建水利工程安全度汛。

二、重点内容

（一）安全度汛责任体系。逐项工程排查项目法人（建设单位）的首要责任、参建单位的主体责任和水行政主管部门的监管责任体系是否建立，各项工作责任人是否明确等。

（二）安全度汛管理措施。逐项工程排查度汛方案和超标准洪水应急预案是否健全，应急培训和演练是否开展，工地防汛抢险队伍和设备物资是否到位，安全监测、视频监控、水文预报、预警通信等设施是否完备等。

（三）安全度汛风险隐患。逐项工程排查工程实体是否存在度汛安全隐患，重点排查工程施工组织是否满足工程安全度汛需要，穿（破）堤施工建筑物、施工导流建筑物、挡泄水建筑物、水下工程等重点部位及险工险段是否存在影响安全度汛的问题。

三、工作组织

水利部负责排查整治工作的统一组织，对各地区风险隐患排查整治工作开展情况进行重点抽查。

各流域管理机构负责对直管在建工程开展排查整治，对流域内风险隐患排查整治工作开展情况进行重点抽查。

各省级水行政主管部门结合实际制定本地区排查整治工作实施方案、组织实施，并负责对本地区在建重大水利工程、大中型病险水库除险加固、新建中型水库以及穿（破）堤施工工程全面排查整治。市、县级水行政主管部门按照项目管理权限，负责对本地区在建水利工程开展全面排查整治。

各在建水利工程项目法人单位负责工程度汛风险隐患自查自纠和排查发现问题的整改落实。

四、进度安排

（一）工作准备（即日起至3月15日）

水利部组织编制出台关于在建水利工程安全度汛工作的指导意见，健全在建水利工程安全度汛工作监管体系、责任体系、标准体系，制订在建水利工程安全度汛监督检查重点问题清单。

各流域管理机构、各省级水行政主管部门组织梳理本单位、本地区在建水利工程，逐项工程明确安全度汛监管责任主体。根据工程年度建设实施方案分析研判，确定本单位、本地区在建水利工程安全度汛重点项目、重点部位和重点措施，建立在建水利程度汛风险隐患排查整治项目清单和排查整治工作责任主体清单。对本年度穿（破）堤施工的在建水利工程进行逐级统计（见附表1），于3月15日前报送水利部建设司，实行重点监管。

在建水利工程项目法人开展度汛风险隐患自查自纠。

（二）全面排查整治（3月16日至5月31日）

各流域管理机构、各省级水行政主管部门组织开展本单位、本地区在建水利程度汛风险隐患排查整治工作。按照在建水利工程安全度汛监督检查重点问题清单，全面排查度汛风险隐患，建立问题台账，明确整改责任单位和整改时限。能立即整改的要立行立改；对于汛前不能完成整改的，要制定并落实应急处置措施。要对整改成效进行复查，实行闭环管理，确保整改工作真正落实到位。对重大风险隐患，要实行挂牌督办，确保工程度汛安全。

各流域管理机构、各省级水行政主管部门于4月15日和5月20日前分两次将本单位、本地区排查整治报告和在建水利程度汛风险隐患及整改情况汇总表（见附表2）报送水利部建设司，抄送水利部监督司、建安中心。

（三）重点抽查（5月1日至6月10日）

在各级水行政主管部门组织开展风险隐患排查整治工作的基础上，水利部组织各流域管理机构和有关单位，对各地区风险隐患排查整治工作开展情况进行重点抽查，同时对存在问题的工程按照不少于 10% 的比例复查整改情况，以“一省一单”形式向省级水行政主管部门通报抽查情况，对隐患排查整治工作不力的地区和单位，责成省级水行政主管部门进行追责问责。

水利部督查办对直管在建水利工程进行抽查，按照有关监督检查办法实施责任追究。

请各流域管理机构、有关单位和水利部督查办于 2022 年 6 月 10 日前将抽查情况报告及发现问题清单报送水利部建设司，抄送水利部监督司。

五、工作要求

（一）强化责任落实。在建水利程工程度汛风险隐患排查整治工作时间紧、任务重，各地区各单位要切实提高政治站位，把排查整治工作作为当前一项重大政治任务，加强组织领导，层层压实责任，扎实做好工作。

（二）确保工作质量。各地区各单位要结合实际，抓紧制定排查整治工作方案，健全工作责任体系，实施台账清单管理，确保排查项目全覆盖、无遗漏，确保整改工作落实到位、不走过场。

（三）加强督促指导。各流域管理机构、各级水行政主管部门要切实履行职责，对流域、辖区排查整治工作加强

跟踪督促指导，做好技术服务，对工作不力的要予以严肃追责问责。

联系人及电话：戚波、张昕（建设司） 010-63203005、2982

李增明（监督司） 010-63203242

李成业（建安中心） 010-63204329

附表：1. 2022 年度穿（破）堤施工水利工程情况汇总表

2. 在建水利程度汛风险隐患及整改情况汇总表

1

附表 1

2022 年度穿（破）堤施工水利工程情况汇总表

序号	工程名称	堤防名称	堤防级别	穿堤/破堤	穿（破）堤位置（桩号）	穿（破）堤长度	穿（破）堤时间	计划修复时间		安全度汛措施	安全度汛监管单位
								设防水位	设计堤顶		
1											
2											
3											
4											
5											
... ..											

填报单位：

填报人：

填报时间：

年 月 日

附表 2

在建水利工程度汛风险隐患及整改情况汇总表

序号	工程名称	工程类别	工程地点	所在流域	度汛风险隐患	整改情况				整改责任单位、责任人	监管责任单位、责任人	备注
						整改措施	整改时限	是否完成整改	是否完成复查			
1												
2												
3												
4												
5												
.....												

填报单位：

填报人：

填报时间：

年 月 日

