

永水利〔2023〕240号

## 永春县水利局关于永春县城乡供水一体化项目 小区二次供水改造工程初步设计报告的批复

永春县自来水有限公司：

你司报来的《关于审查永春县城乡供水一体化项目小区二次供水改造工程初步设计报告的请示》及相关附件已收悉。我局组织该项目专家组对项目初步设计报告进行审查，审查后专家组提交了《永春县城乡供水一体化项目小区二次供水改造工程初步设计专家组评审意见》。经研究，原则同意设计单位编制的《永春县城乡供水一体化项目小区二次供水改造工程初步设计》（以下简称《初设报告》），现就该工程初设报告的主要内容批复如下：

一、项目名称：永春县城乡供水一体化项目小区二次供水改造工程

二、建设地点：永春县城

三、建设单位：永春县自来水有限公司

四、建设范围：本次改造范围总计共 26 个小区，分别为：桃城镇君悦江山、福龙丽景、金龙城桃城二期、盛世君豪、新嘉源、临江经典、榜头公寓、中翰花苑、中洲嘉园、缘江新景、桃源明珠、桃源官邸、桃源天地、湖滨苑、荣誉滨江公寓、锦江花园、帝标国际、祥业大厦 18 个小区；石鼓镇魁星花园、金色家园 2 个小区；五里街镇儒林雅苑、桃园至尊、儒林苑、聚星公寓、阳光豪庭、阳光新城 6 个小区

五、建设内容

本工程主要建设内容为：小区室外供水管网改造工程以及小区泵房标准化设计工程两部分。具体建设内容如下：

室外供水管网改造工程：新建 De32-De160PE 管 19905 米，DN25-DN150 衬塑钢管 19600 米，DN100- DN200 球墨铸铁管 2980 米，更换有线远传水表组约 7590 个以及更换 1110 个一户型-六户型水表箱等内容。

小区泵房标准化设计工程：更换 96 台节能高效水泵，更换 DN20-DN150 不锈钢管 2210 米，新增 24 套安防、门禁监控、自控仪表、水质监测、信息化系统，对 19 个泵房进行地面铺砖与墙面喷漆，总计铺装 1120m<sup>2</sup> 防滑地砖与 3800 m<sup>2</sup> 白色乳胶漆。

六、工程概算：本工程总投资为 4531.84 万元，其中第一部分建筑安装工程费 3787.29 万元；第二部分工程建设其他费用 384.47 万元；基本预备费 208.59 万元，其他零星项目费用 151.49 万元。

七、资金来源：项目业主自筹、上级补助资金等。

八、建设工期：工程建设总工期 24 个月。

九、环境保护及水土保持

请建设单位严格按照工程环境影响评价批复内容执行，加强工程施工、项目运营期间的组织管理，严格按照国家有关要求，切实落实安全管理、环境保护、水土保持设施“三同时”制度。

十、项目管理

1. 县自来水公司是永春县城乡供水一体化项目实施主体，履行项目法人职责。项目涉及征地、环保等，应严格按照有关法律、法规履行相应程序，处理好与生态红线、土地利用的关系。

2. 项目业主应进一步完善有关工作，抓紧筹措和落实建设资金，按照“五制”要求，强化项目建设管理，确保工程质量、安全和进度。

3. 加强资金使用管理，严格执行水利相关资金管理规定，提升资金使用管理水平，确保资金使用规范，严控资金使用风险。

4. 加快项目前期工作，力争早日开工建设，按时完成建设任务。

5. 工程完工后，建设单位应及时申请竣工验收，项目验收合

格后应及时办理交接手续。县自来水公司是项目运营管护单位，要制定管理措施，要建立健全工程运行、维修保养、水费计收等各项规章制度，确保工程的安全与效益。

永春县水利局

2023年12月14日

---

抄送：泉州市水利局。

---

永春县水利局

2023年12月14日印发

---