

# 永春县发展和改革局文件

永发改审〔2023〕29号

## 永春县发展和改革局关于泉州白濑水利枢纽工程永春县横口乡集镇安置区建设项目初步设计暨概算的批复

永春白濑水库移民工程开发建设有限公司：

报来《关于申请审批泉州白濑水利枢纽工程永春县横口乡集镇安置区建设项目初步设计暨概算的请示》及有关材料收悉。经研究，原则同意泉州白濑水利枢纽工程永春县横口乡集镇安置区建设项目初步设计方案（项目代码：2020-350525-78-01-023101）。现就具体事项批复如下：

一、项目单位：永春白濑水库移民工程开发建设有限公司

二、建设地点：永春县横口乡红旗桥附近

三、建设规模和内容

1.横口信用社、横口供销社、云贵村党群服务中心、横口供电所、电信公司等五家公建单位及两楼的连接平台（统称为横口移民服务部B楼）、横口移民服务部A楼；

2.六个地块（安置地块01、04、05、06，学校地块02、移民服务部A、B楼及连接平台以及卫生院的03地块）配套的基础设

施，包括各地块用地红线内的场地平整、边坡及挡墙、水电管道、区内道路、绿化景观以及省道 307 至各小区的连接道路及桥梁(金溪桥)等。

#### 四、主要设计标准

1.建筑结构：①结构的安全等级：二级；②地基基础设计等级：丙级；③设计使用年限：50 年；④抗震设防类别：丙级。

2.边坡挡墙：①边坡的重要性等级：二级；②边坡重要性系数：1.0；③边坡安全等级：二级（15m 以下）。

3.桥梁（金溪桥）：①桥涵宽度 9.5m；②桥面横坡:双向横坡 2%；③设计荷载：公路-II 级；④桥涵安全等级：一级；⑤抗震设防烈度：根据《中国地震参数区划图》(GB18306-2015)，拟建场地位处抗震设防烈度 7 度区，地震动峰值加速度为 0.10g，设计地震分组为第二组；⑥设计洪水频率：P=1/100;⑦环境类别：I 类；⑧桥梁设计基准期：100 年。

#### 五、工程概算

项目概算总投资 28753.93 万元，其中工程费用 12385.10 万元，工程建设其他费用 15934.64 万元，基本预备费 434.19 万元。

请项目单位据此批复，进一步完善设计方案，按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制的要求，加强科学管理，确保工程质量安全，按期完成工程建设任务。

附件：泉州白濑水利枢纽工程永春县横口乡集镇安置区建设项目总概算表

永春县发展和改革局

2023年4月12日

（此件主动公开）

---

抄送：县自然资源局、住建局、生态环境局。

---

永春县发展和改革局

---

2023年4月12日印发

附件：

# 泉州白濑水利枢纽工程永春县横口乡集镇安置区建设项目 总概算表

单位：万元

序号	项目费用名称	单位	送审概算金额 (万元)	审核后金额 (万元)	增减金额 (万元)
一	工程费用	万元	12961.20	12385.10	-576.10
(一)	移民服务部A楼	万元	2447.99	2370.76	-77.23
1	土石方工程	万元	31.98	31.98	0.00
2	基坑支护	万元	114.58	111.03	-3.55
3	地下室一般土建	万元	95.07	90.09	-4.98
4	地下室装饰工程	万元	15.46	15.32	-0.14
5	上部一般土建	万元	729.56	707.17	-22.39
6	上部装饰工程	万元	551.29	519.21	-32.08
7	安装工程	万元	685.41	674.15	-11.26
7.1	变配电系统	万元	91.70	91.75	0.05
7.2	屋面光伏发电系统	万元	49.94	49.93	-0.01
7.3	电气工程	万元	109.02	109.85	0.83
7.4	消防报警系统	万元	40.86	40.50	-0.36
7.5	电梯五方通话系统	万元	3.15	3.15	0.00
7.6	综合布线系统	万元	30.33	29.26	-1.07
7.7	视频监控系统	万元	40.32	38.48	-1.84
7.8	生活给排水系统	万元	37.01	37.10	0.09
7.9	消火栓系统	万元	23.85	23.86	0.01

7.10	暖通系统	万元	49.36	49.38	0.02
7.11	抗震支架工程	万元	20.51	20.51	0.00
7.12	柴油发电机组	万元	45.00	47.23	2.23
7.13	电梯工程	万元	74.49	74.49	0.00
7.14	建筑智能化	万元	69.87	58.66	-11.21
8	移民服务部A楼室外总平工程	万元	224.64	221.81	-2.83
8.1	道路及广场	万元	47.11	47.11	0.00
8.2	围墙	万元	34.17	34.17	0.00
8.3	景观绿化	万元	49.08	49.08	0.00
8.4	室外消防给排水	万元	32.84	32.94	0.10
8.5	室外电气及景观照明	万元	56.78	54.21	-2.57
8.6	标识标牌系统	万元	4.66	4.30	-0.36
(二)	安置地块基础设施及三通一平	万元	8437.24	8017.72	-419.52
1	金溪桥工程	万元	588.27	520.58	-67.69
2	安置地块(01)三通一平工程(含污水处理设施)	万元	340.35	330.39	-9.96
3	安置地块(04)三通一平工程	万元	1594.77	1517.49	-77.28
4	安置地块(05)三通一平工程	万元	892.62	884.66	-7.96
5	安置地块(06)三通一平工程	万元	950.55	901.41	-49.14
6	公共建筑地块(3-1、3-3)三通一平工程	万元	914.14	886.32	-27.82
7	学校地块三通一平工程	万元	559.67	475.26	-84.41
8	卫生院地块三通一平工程	万元	75.79	75.05	-0.74
9	地块景观绿化工程(含景观石、小品、夜景照明、步栈道等)	万元	1534.70	1526.82	-7.88
10	所有地块道路工程	万元	774.23	705.74	-68.49

11	移民服务部 A、B 楼间的文化 广场	万元	212.15	194.00	-18.15
(三)	移民服务部 B 楼	万元	2075.98	1996.62	-79.36
1	一般土建	万元	871.95	866.60	-5.35
2	钢结构平台	万元	96.88	88.52	-8.36
3	装饰工程	万元	602.70	560.29	-42.41
4	安装工程	万元	454.33	442.09	-12.24
4.1	电气工程	万元	130.44	124.80	-5.64
4.2	消防报警系统	万元	42.21	41.69	-0.52
4.3	综合布线系统	万元	30.45	29.85	-0.60
4.4	生活给排水系统	万元	26.80	23.98	-2.82
4.5	消火栓系统	万元	24.07	23.48	-0.59
4.6	暖通系统	万元	57.24	56.08	-1.16
4.7	抗震支架工程	万元	6.49	6.43	-0.06
4.8	柴油发电机组	万元	45.00	44.15	-0.85
4.9	建筑智能化	万元	91.63	91.63	0.00
5	总平工程	万元	50.12	39.12	-11.00
5.1	室外消防给排水	万元	22.34	19.32	-3.02
5.2	室外电气	万元	23.20	15.22	-7.98
5.3	标识标牌系统	万元	4.58	4.58	0.00
二	工程建设其他费	万元	16011.89	15934.64	-77.25
(一)	建设管理费	万元	469.89	444.41	-25.48
1	建设单位管理费	万元	169.61	163.85	-5.76
2	建设工程监理费	万元	216.29	208.23	-8.06
3	工程造价咨询服务费	万元	83.99	72.33	-11.66

(二)	建设前期工程咨询费	万元	42.00	42.00	0.00
(三)	工程勘察设计费	万元	609.21	586.76	-22.45
1	工程勘察费	万元	233.30	222.93	-10.37
2	工程设计费	万元	375.91	363.83	-12.08
(四)	场地准备及临时设施费	万元	10.30	8.24	-2.06
(五)	劳动安全卫生评审费	万元	12.96	12.39	-0.57
(六)	场地准备及临时设施费	万元	64.81	61.93	-2.88
(七)	工程保险费	万元	38.88	37.16	-1.72
(八)	招标代理服务费	万元	25.62	25.39	-0.23
(九)	施工图设计审查费	万元	21.15	20.50	-0.65
(十)	城市基础设施配套费	万元	36.96	18.63	-18.33
(十一)	工程款支付担保费	万元	4.60	4.60	0.00
(十二)	第三方检测费	万元	110.00	110.00	0.00
(十三)	工程款支付担保费	万元	64.81	61.93	-2.88
(十四)	城建档案归档委托编制费	万元	0.70	0.70	0.00
(十五)	建设用地费及安置补偿费	万元	14500.00	14500.00	0.00
三	基本预备费	万元	434.19	434.19	0.00
四	总投资	万元	29407.28	28753.93	-653.35