

永春县发展和改革局文件

永发改审〔2025〕75号

永春县发展和改革局关于永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程可行性研究报告及初步设计的批复

福建省永春第五中学：

报来《关于申请审批永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程可行性研究报告及初步设计的函》及附件收悉。为改善学校办学条件，保障学生体育运动的顺利开展，经研究，原则同意永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程可行性研究报告及初步设计方案（含概算）。具体批复如下：

一、项目名称：永春五中运动场塑胶跑道面层改造提升工程（项目编码：2512-350525-04-01-137092）

二、项目建设地点：福建省永春第五中学校园内

三、项目单位：福建省永春第五中学

四、项目建设规模及主要内容：

项目规划用地面积约 4139 平方米，主要建设内容为 400m 环形塑胶跑道 6 道（其中 100m 直道 8 道）、一个跳高区和跳远区等体育运动区以及内环排水沟人造草坪铺设的提升更换。

五、主要设计标准：

400m 环形跑道、跳远区助跑道和跳高区助跑道面层为 13mm 厚红色预制型橡胶卷材跑道弹性面层（训练款），铁红色。跳远区加厚区和跳高区加厚区面层为 13mm 厚预制型橡胶卷材面层+7mm 厚减震缓冲弹性层，铁红色。内环排水沟采用 13 mm 高蓝色人造草。

六、工程概算：

项目概算总投资控制在 138.48 万元以内，其中工程费用 131.10 万元，工程建设其他费用 7.38 万元。项目建设资金来源为自筹及侨捐。

七、建设工期：按12个月控制

八、招标内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目招标投标管理具体规定，请项目单位严格依法依规认真组织开展招标投标活动。涉及采购事宜依照有关规定执行。

请项目单位进一步完善设计方案；按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制及采购事项等有关要求，加强管理，落实环境保护措施和安全生产措施，确保工程质量安全，按期完成建设任务。

永春县发展和改革局

2025年12月17日

（此件主动公开）

抄送：县自然资源局、住建局、生态环境局、教育局、财政局。

永春县发展和改革局

2025年12月17日印发
