

## 附件

### 永春县兴泉铁路永春站自来水厂工程主要建设内容

| 乡镇 | 供水规模<br>(d/t) | 水源及其构筑物 | 输水管道管径/<br>长度 (mm/m) | 净水设备        |               | 其他设备 | 清水池容<br>积 (m <sup>3</sup> ) | 配水管管径/长<br>度 (mm/m) | 新建管网合计<br>(mm/m) |
|----|---------------|---------|----------------------|-------------|---------------|------|-----------------------------|---------------------|------------------|
|    |               |         |                      | 设备          | 处理能力<br>(d/t) |      |                             |                     |                  |
| 达埔 | 250           | 山涧水     | De75/4824            | 模块化净<br>水设备 | 250           | /    | 200m <sup>3</sup>           | De200/70            | De75 ~ 200/4894  |